



COMUNE DI SANGUINETTO
PROVINCIA DI VERONA

**LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE
AREA MERCATO DI PIAZZA NASCIMBENI DI CUI
AL PIANO STRATEGICO DI QUALIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL DISTRETTO TERRITORIALE DEL
COMMERCIO “LE TERRE PIANE”**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data 10.03.2021

**IL TECNICO COMUNALE
Geom. Michela Berti**

| N° prog | DESCRIZIONE | u.m | Quantità | Prezzo | Importo |
|--|--|-----|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA spessore 3 cm (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/8-10. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli previa fresatura per dormazione dente d'attacco con l'asfalto esistente, le eventuali ricariche, la pulizia del fondo e la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | |
| | - Piazzale | mq | 850,00 | | |
| | TOTALE: | mq | 850,00 | € 6,50 | € 5.525,00 |
| (Euro cinquemilacinquecentoventicinque/00) | | | | | |
| 2 | Formazione rampa di collegamento con la Casa dell'Acqua comprensiva di: | | | | |
| | - Lievo e riposizionamento cordone in cls esistenti; compresa eventuale integrazione con nuovi profili ove mancanti | | | | |
| | - Taglio asfalto, demolizione e smaltimento manto bituminoso | | | | |
| | - Scavo e formazione sottofondo in tout-venant sp. cm 20; | | | | |
| | - Esecuzione di pavimentazione in conglomerato cementizio Rck 250 con finitura spazzolata, armata con: rete diam 6, 20x20, sp 15 cm | | | | |
| | A CORPO: | | | € | 900,00 |
| (Euro novecento/00) | | | | | |
| 3 | Sistemazione terreno zona sosta biciclette mediante scavo di sbancamento e fornitura, stesa e rullatura di materiale stabilizzato sp. cm 5 | | | | |
| | - Piazzola | mq | 20,00 | | |
| | TOTALE: | mq | 20,00 | € 35,00 | € 700,00 |
| (Euro settecento/00) | | | | | |
| 4 | Oneri di sicurezza | | | € | 600,00 |
| (Euro seicento/00) | | | | | |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | | | sommano € | 7.725,00 |
| (Euro settemilasettecentoventicinque/00) | | | | | |

Sanguinetto, li 10 marzo 2021

IL PROGETTISTA
Geom. Michela Berti