



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TAVOLA

6

ELENCO PREZZI UNITARI

data: LUG. 2020

ASSESSORE LL.PP. : DOTT. ANTONIO COMUNIAN

PROGETTISTA : GEOM. MANRICO RESTIVO

R.U.P. : ARCH. ALESSIA PACIARELLI



art.	descrizione	u.mis.	prezzo unit.
1)	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo di cemento, eseguita con un'unica passata, anche per formazione dente d'attacco, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso l'onere del carico immediato su autocarro, l'allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche. A ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es: fresa applicata su minipala), l'onere per l'esecuzione della fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso l'onere della fresatura attorno a chiusini e manufatti esistenti, nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva inaffiatura, spess. cm 3.	m ²	€ 3,00 (diconsi euro trevirgolazero)
2)	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo di cemento, eseguita con un'unica passata, anche per formazione dente d'attacco, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso l'onere del carico immediato su autocarro, l'allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche. A ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es: fresa applicata su minipala), l'onere per l'esecuzione della fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso l'onere della fresatura attorno a chiusini e manufatti esistenti, nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva inaffiatura, spess. cm4.	m ²	€ 3,50 (diconsi euro trevirgolacinquanta)
3)	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso bynder 0-15 per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera sia manualmente che meccanicamente, tenore del bitume 4,2% - 5,00% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo le specifiche tecniche e prestazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto e le richieste della DL. Il conglomerato sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton.), compresa la guardiania e movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione acida (mano d'attacco) al 60-65% in ragione di 0,1 kg/m ² (quantitativo risultante da DDT su autocarro), misurazione da effettuare prima della stesa dello strato d'usura.	q.le	€ 7,00 (diconsi euro settevirgolazero)

4)	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato d'usura, posto in opera sia manualmente che meccanicamente, con conglomerato bituminoso tipo usura 0-12, tenore del bitume 5 - 5,50% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo le specifiche tecniche e prestazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto e le richieste della DL. Il conglomerato sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton.), compresa la guardiania e movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65% in ragione di 0,1 kg/m ² spess. cm 3 compressi.	m ²	€ 5,40 (diconsi euro cinquevirgolaquaranta)
5)	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato d'usura, posto in opera sia manualmente che meccanicamente, con conglomerato bituminoso tipo usura 0-12, tenore del bitume 5 - 5,50% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo le specifiche tecniche e prestazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto e le richieste della DL. Il conglomerato sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton.), compresa la guardiania e movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65% in ragione di 0,1 kg/m ² spess. cm 4 compressi.	m ²	€ 7,20 (diconsi euro settevirgolaventi)
6)	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa, con idoneo materiale portante legato con malta di cemento.	n	€ 70,00 (diconsi euro settantavirgolazero)