



COMUNE DI SANGUINETTO

PROVINCIA DI VERONA

**INTERVENTI SUL VERDE URBANO:
MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI**

ELENCO PREZZI UNITARI

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI SANGUINETTO UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	
IL TECNICO	ARCH. ALESSIA PACIARELLI GEOM. MICHELA BERTI	
R.U.P.	ARCH. PACIARELLI ALESSIA	
DATA	2/12/2019	

Comune di Sanguinetto Via Interno Castello, 2 - 37058 Sanguinetto (VR)
info@comune.sanguinetto.vr.it – PEC: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

n. prog	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	U. di M.	PREZZO UNITARIO
1	Fornitura e messa a dimora di latifoglie arboree in zolla allevate a tutta cima impalcate all'altezza min. di m. 2,00 ca, comprensiva della formazione della buca, con eliminazione e smaltimento di rizomi di piante infestanti e del materiale di scavo inerte o in eccesso. Al terreno di riempimento va aggiunto e miscelato, in proporzione del 20% di compost (freddo), dal 10% di sabbia lavata e dal 5% di concime organico stabilizzato. Nella buca, attorno alla zolla, dovrà essere posizionato ad anello un tubo drenante forato a doppia parete, con l'estremità interrata otturata, mentre l'altra estremità sporgerà dal terreno di 5 cm.. Nell'impianto è compresa la fornitura e la posa in opera di n° 2 tutori in legno in conifera torniti e impregnati, la formazione della conca di compluvio (tornello) e il fissaggio alla base del fusto di un colletto di protezione di materiale plastico dell'altezza di almeno 10 cm. E' prevista poi una protezione del fusto fino all'altezza della prima impalcatura mediante fasciatura in arelle di canne o con juta. L'intervento dovrà essere completato con una bagnatura con 50-100 l. d'acqua.		
	Quercus ilex circ. 18-20	n°	€ 300
	Prunus calleryana "Chanticleer" 20-25	n°	€ 290
	Liquidambar styraciflua (in forma naturale) h 400 -450	n°	€ 300
	Parrotia persica circ. 14-16	n°	€ 220
	Morus alba "Fruitless" circ. 25 -30	n°	€ 320
	Acer campestre circ. 16-18 (tratto in direz. N - S)	n°	€ 150
	Tilia cordata "Greenspire" 18-20 (Parco giochi)	n°	€ 210
	Fraxinus excelsior "Westhof's Glorie" 18-20	n°	€ 210
	Celtis australis circ. 20-25	n°	€ 220
	Fraxinus angustifolia "Raywood" 18-20	n°	€ 200
	Acer campestre circ. 16-18 (tratto in direz. N - S)	n°	€ 150
2	Espianto di Ligustrum japonicum "Variegatum" dal filare posto sul lato est di Piazza della Vittoria prestando le modalità adeguate alla conservazione dell'integrità della zolla per il trasferimento e collocazione delle piante nell'area di trapianto. Tale fase si svolgerà a Venera via S. Marco 16 (tratto in direz. E -O) in formelle circolari di diam. 1,0 m, con modalità uguali a quelle previste nella voce n° 1 ad esclusione del tutoraggio che potrà avvenire mediante un unico palo.	n°	€ 90
3	Formazione di pacciamatura alla base degli impianti in formelle circolari mediante la fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene (110 gr/mq) coperto da uno strato lapillo lavico dello spessore min. di 2,5 cm., ed esclusione dalla formazione del tornello e della protezione alla base del fusto.	n°	€ 20

Il Tecnico

Arch. Alessia Paciarelli

Geom. Michela Berti

.....

.....