SPAZI URBANI
INDAGINE ED INTERVENTI

VIA VENERA
VIA DEL LAVORO
VIA BORGHETTO E VIA S. MARCO
VIA CAPITELLO
VIA FAVAL

TAVOLA

8.0

Scala 1:1000

Elaborato il

Aggiornamento

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Comune di Sanguinetto

Riferimenti Normativi
L.R. n°16 del 12/07/2007
Dgr. n° 841 del 31/03/2009

Sindaco
Daniele Fraccaroli
Assessore ai Lavori Pubblici
Antonio Pietro Comunian

Settore Tecnico
Dirigente e R.U.P.
Ing. Michela Berti

Il Tecnico
Arch. Alberto Sartori

P.E.B.A.
SANGUINETTO

ELENCO CRITICITA'

codice immagine - descrizione problematica

VIA VENERA
f 250 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE - TRATTO PERICOLOSO – FINE CICLOPEDONALE (SCOLO SANUDA)
f 250b – PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA – INNESTO STRADA PRIVATA
f 251 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON ACCESSIBILE PER SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f 252 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON ACCESSIBILE PER SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f 252b – RAMPA PER ACCESSO CARRAIO – TROPPA PENDENZA
f 253 – RAMPA PER ACCESSO CARRAIO – TROPPA PENDENZA
f 254 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ARRIVA SU PERCORSO CARRAIO SENZA PROTEZIONE (DISTRIBUTORE CARBURANTI)
f 255 – POZZETTO FUORI QUOTA – SISTEMARE PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE
f 255b – PAVIMENTAZIONE IN BETONIELLE – ELEMENTI IN CLS SCONNESSI
f 256 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - RAMPA PER ACCESSO CARRAIO – TROPPA PENDENZA
f 256b – TRATTO MARCIAPIEDE NON PRATICABILE – LARGHEZZA INSUFFICENTE
f 257 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON ACCESSIBILE PER SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f 258 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON ACCESSIBILE PER SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f 259 – SCALINO SUPERIORE A cm 2,5 ACCESSO AREA PUBBLICA/PRIVATA DA PARCHEGGIO
f 260 – OSTACOLO – BALAUSTRA SU MARCIAPIEDE DI PERTINENZA EDIFICIO PUBBLICO-PRIVATO
VIA DEL LAVORO
f 261 - TRATTO DI VIA VERSO IMPIANTI SPORTIVI NON PAVIMENTATA
f 262 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE – BANCHINA PRATICABILE
VIA BORGHETTO
f 263 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI
f 264 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI
VIA S.GIUSEPPE
f 265 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE – ENTRAMBI I LATI
VIA S.MARCO
f 266 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE
f 266b – OSTACOLO – ALBERI AL CENTRO DEL MARCIAPIEDE
f 267 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE – ENTRAMBI I LATI
VIA CAPITELLO
f 268 – f 269 – f 270 – f 271 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE – ENTRAMBI I LATI INTERA VIA
VIA FAVAL
f 272 – f 273 – f 274 – ASSENZA DI MARCIAPIEDE – INTERA VIA
VIA CAPERSA
f 275 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON ACCESSIBILE PER SCALINO SUPERIORE A cm 2,5

PLANIMETRIA D'INDAGINE E RILIEVO CRITICITA'

Legenda

- MARCIAPIEDE FRUIBILE - TRATTO
- PERCORSO CICLO-PEDONALE
- PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA
- TRATTO MARCIAPIEDE NON FRUIBILE
- RAMPA/ABBASSAMENTO NON ACCESSIBILE
- DISLIVELLO/GRADINO > cm 2
- POZZETTO FUORI QUOTA
- SCIVOLI CHE LIMITANO LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
- OSTACOLO - MARCIAPIEDE CON LARGHEZZA UTILE < cm 90
- PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE / SCONNESSA O ASSENTE
- SEMAFORO CON ASSENZA DI CICALINO PER NON VEDENTI
- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON IN SICUREZZA
- POSTO AUTO DISABILI ESISTENTE

ELENCO INTERVENTI

codice immagine - descrizione intervento

VIA VENERA
f 250 – REALIZZAZIONE PONTE CICLO-PEDONALE SU SCOLO SANUDA
f 250b – RIFACIMENTO PICCOLO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN BITUME
f 251 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - NUOVO ABBASSAMENTO RAMPA TIPO R1
f 252 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE – NUOVO ABBASSAMENTO RAMPA TIPO R3
f 252b – ADEGUAMENTO RAMPA – ALLUNGARE PER DIMINUIRE LA PENDENZA
f 253 – NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CIRCA 5 metri PIU' A EST – NUOVO ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE
f 254 – NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CIRCA 5 metri PIU' A EST - NUOVO ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE
f 255 – RIMESSA IN QUOTA POZZETTO – SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE
f 255b – POSA CORDOLO LATERALE (VERSO PROPRIETA' PRIVATA) E RIPOSA BETONELLE
f 256 – SAREBBE OPPORTUNO SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE – MA LE CONDIZIONI NON SEMBRANO PERMETTERLO – NESSUN INTERVENTO
f 256b – SAREBBE OPPORTUNO ALLARGARE IL MARCIAPIEDE, MA LE CONDIZIONI NON SEMBRANO PERMETTERLO – NESSUN INTERVENTO
f 257 – RIFACIMENTO ABBASSAMENTO CON POSA CORDOLI A QUOTA STRADA
f 258 – RIFACIMENTO ABBASSAMENTO CON POSA CORDOLI A QUOTA STRADA
f 259 – REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN BITUME PER ELIMINARE SCALINO DATO DAL CORDOLO
f 260 – OSTACOLO – VERIFICA AUTORIZZAZIONE BALAUSTRA SU MARCIAPIEDE (BAR)
VIA DELLAVORO
f 261– NESSUN INTERVENTO – SI CONSIGLIA COMUNQUE LA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO
f 262 – NESSUN INTERVENTO – BANCHINA PRATICABILE
VIA BORGHETTO
f 263 – NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
f 264 – NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
VIA S.GIUSEPPE
f 265 - NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
VIA S.MARCO
f 266 – NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
f 266b – VALUTARE LO SPOSTAMENTO DEGLI ALBERI
f 267 - NESSUN INTERVENTO – TRATTO DI VIA CON NESSUN ACCESSO
VIA CAPITELLO
f 268 – f 269 – f 270 – f 271 - NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
VIA FAVAL
f 272 – f 273 – f 274 – NESSUN INTERVENTO – LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
VIA CAPERSA
f 275 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - NUOVO ABBASSAMENTO RAMPA TIPO R1

PLANIMETRIA INTERVENTI

Legenda

- MARCIAPIEDE IN PROGETTO
- ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN PROGETTO
- POSA DISSUASORI PER PROTEZIONE PERCORSO
- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE/MANUTENTARE
- MARCIAPIEDE FRUIBILE - TRATTO
- PERCORSO CICLO-PEDONALE
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE
- TRATTO MARCIAPIEDE NON FRUIBILE
- RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE
- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
- ELIMINAZIONE DISLIVELLO > cm 2
- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE
- OSTACOLO - RIMUOVERE O RAGGIRARE
- OSTACOLO - LUCE DI PASSAGGIO UTILE < cm 90 (NON RISOLTO)
- POSA DISSUASORE DI PROTEZIONE
- NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE
- NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTO
- NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE QUOTA STRADA
- NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
- NUOVO POSTO AUTO RISERVATO AI DISABILI
- CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI